

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Лампени извари се изтеглят с кабел NYY положен в открит таван и в вертикални тръби по стени
2. Осветителната инсталация да се изпълни с проводник NYY 3x1,5.
3. Височина на монтиране от готовия под на ключове 1.00м.
4. Всички луминисцентни осветителни тела да бъдат с електронна ПРА
5. Нормената осветеност е по БДС EN12464–1.
6. Осветителните тела се монтират и доставят съгласно изискванията.
7. Телата за евакуационно осветление се монтират на височина 2.0м на стената или непосредствено над вратния ръб на вратата за изходите.

Архитектура	арх.Д.Димитрова		
Архитектура	арх.К.Косев		
Конструкция	инж.Е.Ивева		
ОВК и техн.	инж.Чанова		
Е.и.к.	инж.Симеонова		

"НЕТ - КОМС"-ООД - СОФИЯ

ОБЕКТ: Преустройство на IV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"

ВИД ЧЕРТЕЖ: Осветителна инсталация етаж - IV-ти етаж

ЕТАП: ВТОРИ

РЕДЕКТИРАЛ:	инж. Торлова	ФАЗА	Работен проект
		МАСТ	Електро
Н.ДИРЕК.	И.Богданов	ОБЩО	III ТЕС

КОНКУРС 2012г. ЧЕРТЕЖ № 1